



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

Melhorias na Escola Municipal de Educação Infantil

Maria Celma Mendes Peralta



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA**

## **Índice**

1. Introdução
- 2. E.M.E.I. Maria Celma Mendes Peralta**
  - 2.1. Colocação de piso
  - 2.2. Pintura de portas
  - 2.3. Reparo nas molduras da portas, janelas e vãos
  - 2.4. Colocação janelas anti-chamas e portas
  - 2.5. Reforma de banheiro
  - 2.6. Substituição de portão de acesso
  - 2.7. Colocação de piso externo
  - 2.8. Colocação de novo portão e reforma do existente
  - 2.9. Colocação de cobertura
  - 2.10. Colocação de calha
  - 2.11. Colocação de rodaforro
  - 2.12. Colocação de porta
  - 2.13. Substituição de calha



## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

#### 1. Introdução

O presente memorial tem como objetivo dispor e auxiliar na execução dos serviços de melhorias à serem realizados na Escola Municipal de Educação Infantil Maria Celma Mendes Peralta.

#### 2. E.M.E.I. Maria Celma Mendes Peralta

##### 2.1. Colocação de pisos

**2.1.1.** Deverá ser colocado piso laminado sobre o piso existente, nas salas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, deverá ser feito o nivelamento das portas onde necessário. Área total 268,00 m<sup>2</sup>.

**2.1.2.** Substituição do piso existente na sala do refeitório e da cozinha, com retirada do piso cerâmico, nivelamento de piso com cimento e areia, colocação de piso (60x60) porcelanato com cimento, cola e rejunte, piso igual (ou o mais semelhante possível) ao da sala depósito da cozinha. Área total 40,00 m<sup>2</sup>.

##### 2.2. Pintura de portas

As portas internas deverão ser pintadas, na mesma cor atual, sendo um total de 18 portas, aproximadamente 30,00 m<sup>2</sup>. Os portões (foto 1) fixados nas portas também deverão receber a mesma pintura.



Foto 1 – Detalhe porta e portão (grade)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA**

**2.3. Reparo nas molduras das portas e vãos**

Deverá ser feito reparo nas molduras (foto 2 e foto 3) existentes nas portas, janelas e nos vãos de circulação, após deverá ser pintado.



Foto 2 - Exemplo de moldura a ser reparado



Foto 3 - Exemplo de moldura a ser reparado

**2.4. Colocação de janelas anti-chamas e portas**

Deverão ser colocadas seis janelas anti-chamas com perfil de alumínio e três portas, nas salas: refeitório, cozinha e área para depósito da cozinha.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA**

**2.5. Reforma de banheiro**

Reforma do banheiro (SALA 03), com alteração de layout, retirada do vaso sanitário existente e colocação de dois vasos sanitários com caixa acoplada, em louça branca, retirada do chuveiro existente. Execução de parede de alvenaria. Anexo layout da reforma. Após as instalações de água e esgoto deverão ser devidamente testado.

**2.6. Substituição de portão de acesso**

Os dois portões de acesso à escola deverão ser substituídos por novos, sendo toda a estrutura dos portões e as telas de fechamento.



Foto 4 – Portão acesso 1 a ser substituído



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA**



Foto 5 – Portão de acesso 2 a ser substituído

## **2.7. Colocação de piso externo**

Execução de piso externo na lateral da escola. Deverá ser retirada a grama existente executando o nivelamento do terreno, execução de contrapiso de concreto e colocação de piso basalto regular. Área de piso 64,00 m<sup>2</sup>.



Foto 6 – Grama a ser retirada – colocação de piso basalto regular

Detalhe da Grade 1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA**



Foto 7 – Grama a ser retirada – colocação de piso basalto regular



Foto 8 – Grama a ser retirada – colocação de piso basalto regular

Detalhe da Grade 2

## **2.8. Colocação de novo portão e reforma do existente**

A Grade 1 deverá ser colocada no local indicado em planta, próximo da caixa d'água existente. No local da Grade 1 (foto 6) deverá ser instalada uma nova grade com portão de 1,00m de largura. A Grade 2 (foto 8) permanecerá no local onde está.

## **2.9. Colocação de cobertura**

Instalação de cobertura na lateral do prédio, com estrutura metálica e telha, seguindo o mesmo modelo da cobertura de acesso. Cobertura fixada na fachada do



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

prédio cobrindo toda a extensão, 20,50 m com uma largura de 3,50 m. Área coberta 72,00 m<sup>2</sup>.



Foto 9 – Local onde será colocada cobertura



Foto 10 – Modelo da cobertura

### 2.10. Colocação de calha

Colocação de calha entre a cobertura nova e o prédio existente, extensão 20,50 metros.

### 2.11. Colocação de rodaforno

Colocação de rodaforno na circulação interna, onde encontra-se danificado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA**



Foto 11 – Detalhe do rodaforro danificado

### **2.12. Colocação de portas**

Deverão ser colocadas três portas de tela mosquiteiro, nas salas: refeitório, cozinha e área para depósito da cozinha.

### **2.13. Substituição de calha**

Deverá ser substituída a calha no pátio central interno, trecho de aproximadamente 5,50 metros.

A obra deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os serviços indicados, além da limpeza e entrega da obra com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento. Caso alguma informação no presente memorial, projetos ou demais documentos estejam em desacordo com legislações, especificações de fornecedores ou normas vigentes, é responsabilidade da contratada o conhecimento e o correto cumprimento das mesmas, sempre informando ao fiscal responsável que dará deferimento ou indeferimento à causa.

Glorinha, 13 de julho de 2021.

**Arq. Denise Cantarutti**  
Sec. Municipal de Governo