



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

Objeto: Serviço de reforma de prédio da EMEI Maria Celma Mendes Peralta, no Município de Glorinha - RS.

Tipo: Execução de reforma

Local: Rua João Batista da Silva nº 210, Centro - Glorinha/RS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Glorinha

Planilha Orçamentária do Serviço

Item	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)			BDI 20%	Preço Total do Item (R\$) com BDI			CODIGO SINAPI/
				Material	Mão de Obra	Total		Material	Mão de Obra	Total	
1.0	Introdução										
2.0	Reforma EMEI Maria Celma Mendes										
2.1	Colocação de pisos										
2.1.1	Colocação de piso laminado sobre o piso existente nas salas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, com nivelamento das portas onde necessário	M2	268,00	89,19	35,46	124,66	5.569,11	23.904,00	9.504,00	33.408,00	COTAÇÃO
2.1.2	Substituição de piso existente na sala do refeitório e da cozinha	M2	40,00	110,00	90,75	200,75	1.338,60	4.400,00	3.630,00	8.030,00	COTAÇÃO
2.2	Pintura das portas internas, na mesma cor atual	UN.	18,00	46,67	153,89	200,56	601,69	840,00	2.770,00	3.610,00	COTAÇÃO
2.3	Reparo nas molduras existentes nas portas e nos vãos de circulação, após pintura nos locais reparados	M2	3,00	220,00	305,00	525,00	262,55	660,00	915,00	1.575,00	COTAÇÃO
2.4	Colocação de janelas anti-chamas e portas	UN.	9,00	1.377,78	486,67	1.864,44	2.797,23	12.400,00	4.380,00	16.780,00	COTAÇÃO
2.5	Reforma do banheiro (sala 03)	UN.	1,00	3.875,00	3.780,00	7.655,00	1.276,09	3.875,00	3.780,00	7.655,00	COTAÇÃO
2.6	Substituição de portão de acesso	UN.	2,00	1.987,50	1.242,50	3.230,00	1.076,88	3.975,00	2.485,00	6.460,00	COTAÇÃO
2.7	Colocação de piso externo	M2	64,00	166,88	108,52	275,39	2.938,09	10.680,00	6.945,00	17.625,00	COTAÇÃO
2.8	Colocação de novo portão e reforma do existente	UN.	2,00	1.200,00	980,00	2.180,00	726,81	2.400,00	1.960,00	4.360,00	COTAÇÃO
2.9	Colocação de cobertura	M2	72,00	227,08	174,33	401,42	4.817,96	16.350,00	12.552,00	28.902,00	COTAÇÃO
2.10	Colocação de calha entre a cobertura nova e o prédio existente	M	20,50	160,98	85,85	246,83	843,50	3.300,00	1.760,00	5.060,00	COTAÇÃO
2.11	Colocação de rodaforro	UN.	1	130,00	145,00	275,00	45,84	130,00	145,00	275,00	COTAÇÃO
2.12	Colocação de porta de tela de mosquito, nas salas: refeitório, cozinha e área para depósito da cozinha.	UN.	3,00	953,33	646,00	1.599,33	799,83	2.860,00	1.938,00	4.798,00	COTAÇÃO
2.13	Conserto e substituição de calha	M	5,50	307,27	338,18	645,45	591,79	1.690,00	1.860,00	3.550,00	COTAÇÃO
TOTAL DO MATERIAL				R\$ 87.464,00							
TOTAL DA MÃO DE OBRA				R\$ 54.624,00							
TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 142.088,00							

Encargos Sociais: 176,82%
Fonte: DEE/SINDUSCON – RS

Glorinha, 10 de setembro de 2021

Denise Cantarutti
Arquiteta
Secretaria de Governo

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 – site: www.glorinha.rs.gov.br